



Anexo IX: Matriz de Interferencias

(V 2.0 - 26/09/2022)

COLISIONES GRAVES NIVEL 1 (INSTALACIONES VS ESTRUCTURA)

*Especial atención a las posibles colisiones en plantas sótano donde hay mayor acumulación de conductos y tuberías.

- CONJUNTO CLIMA/VENTILACION VS ESTRUCTURA (muy importantes en sótano)

INST_Clima_VS_EST_Pilares

INST_Clima_VS_EST_Vigas

INST_Clima_VS_EST_Muros

INST_Clima_VS_EST_Losas

INST_Clima_VS_EST_Escaleras

- CONJUNTO SANEAMIENTO VS ESTRUCTURA (muy importantes en sótano)

INST_Saneamiento_VS_EST_Pilares

INST_Saneamiento_VS_EST_Vigas

INST_Saneamiento_VS_EST_Muros

INST_Saneamiento_VS_EST_Losas

INST_Saneamiento_VS_EST_Escaleras

- CONJUNTO ELECTRICIDAD (BANDEJAS) VS ESTRUCTURA

INST_Electricidad (Bandejas)_VS_EST_Pilares

INST_Electricidad (Bandejas)_VS_EST_Vigas

INST_Electricidad (Bandejas)_VS_EST_Muros

INST_Electricidad (Bandejas)_VS_EST_Losas

INST_Electricidad (Bandejas)_VS_EST_Escaleras

- CONJUNTO PCI (TUBERIAS) VS ESTRUCTURA

INST_PCI (TUBERIAS)_VS_EST_Pilares

INST_PCI (TUBERIAS)_VS_EST_Vigas

INST_PCI (TUBERIAS)_VS_EST_Muros

INST_PCI (TUBERIAS)_VS_EST_Losas

INST_PCI (TUBERIAS)_VS_EST_Escaleras

COLISIONES NIVEL 2 (INSTALACIONES VS ARQUITECTURA)

- CONJUNTO FONTANERIA VS ESTRUCTURA

INST_Fontanería_VS_EST_Pilares

INST_Fontanería_VS_EST_Vigas

INST_Fontanería_VS_EST_Muros


INST_Fontanería_VS_EST_Losas

INST_Fontanería_VS_EST_Escaleras

- Son las colisiones de las Instalaciones (Clima, Saneamiento, Bandejas electricidad, Tuberías PCI y Fontanería) con la Arquitectura (Ventanas y Puertas, Mamparas)
- Son las colisiones de las Instalaciones entre sí. Se modelarán todas las instalaciones del edificio de modo que no interfieran unas disciplinas con otras.

INST_Clima_VS_INST_Clima

INST_Saneamiento_VS_INST_Saneamiento



Clash Detective

^ _emvs_ELE-SAN ⚠

Última ejecución: jueves, 22 de septiembre de 2022 13:37:37
Conflictos: Total: 79 (abiertos: 79 cerrados: 0)

Nombre	Estado	Conflictos	Nuevo	Activo	Revisado	Aproba...	Resuelto
⚠ _emvs_ELE-SAN	Antiguo	79	79	0	0	0	0
_emvs_CLI-SAN	Terminado	215	215	0	0	0	0
_emvs_FON-PUE	Terminado	0	0	0	0	0	0

Reglas | Seleccionar | Resultados | Informe

Nombre	Estado	Encontrado	Aprobado por	Aprobado	Descripción	Asignado a	Distancia
● Conflicto1	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,109 m
● Conflicto2	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,109 m
● Conflicto3	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,108 m
● Conflicto4	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,083 m
● Conflicto5	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,017 m
● Conflicto6	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,014 m
● Conflicto7	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,014 m
● Conflicto8	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,014 m
● Conflicto9	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,013 m
● Conflicto10	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,013 m
● Conflicto11	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,012 m
● Conflicto12	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,012 m
● Conflicto13	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,011 m
● Conflicto14	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,011 m
● Conflicto15	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,011 m
● Conflicto16	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,011 m
● Conflicto17	Nuevo	13:37:38 22-09-2022			Estático		-0,010 m

Elementos

